

HOTĂRÂREA Nr.41

din 25 mai 2023

privind aprobarea modificărilor tehnice ale proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița – Năsăud, conform dispoziției de șantier nr.3/2023

Consiliul local al comunei Rodna, județul Bistrița – Năsăud, întrunit în ședința ordinară în prezența a 14 consilieri, din totalul de 15 consilieri aleși;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre numărul 42 din 24.05.2023 inițiat de primarul comunei Rodna ;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Rodna, domnul Grapini Valentin - Iosif, înregistrat sub numărul 2790 din 23.05.2023, prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al comunei Rodna a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice ale proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”, conform dispoziției de șantier nr.3/2023 ;
- Raportul de specialitate al doamnei Seni Andreea - Elena, manager de proiecte în cadrul Primăriei comunei Rodna , înregistrat sub nr.2791 din 23.05.2023, privind propunerea de aprobare a modificărilor tehnice ale proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”, conform dispoziției de șantier nr.3/2023;
- Prevederile scrisorii de solicitare a informațiilor suplimentare nr. 720 din 23.05.2023 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale înregistrată la Primăria Comunei Rodna sub nr. 2779 din 23.05.2023;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.73 din 19.10.2016, privind implementarea proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.17 din 16.02.2018, privind aprobarea valorii de investiție a proiectului intitulat „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA IFN) în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile în baza Contractului de finanțare nr. C0720AM00021660600449 din data de 02.02.2018, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr.83 din 24.11.2022 privind aprobarea modificărilor tehnice ale proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița – Năsăud, conform dispozițiilor de șantier nr.1/2020 și 2 /2021 ;
- Prevederile contractului de finanțare nr. C0720AM00021660600449 din data de 02.02.2018 , încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală și a actului adițional nr .1 din 08.02.2019 la contract;
- Dispozițiile de șantier nr.3/29.03.2023 întocmite de către proiectantul și executantul obiectivului de investiții „Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița - Năsăud” ;

În conformitate cu :

- Prevederile art.15 alin.(2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 ,privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
 - Prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.46 alin.(3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 - Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 - Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art.5 litera „cc”, art.106 alin.(1) și alin.(3) , art.129 alin. (1) , alin.(2) litera „b” și alin.(4) litera „d” , art.136 alin.(1) , art.139 alin.(1) ,alin.(3) litera „g”, alin.(4) ,art.140 alin.(1), art.155 alin.(1) litera „e”, art.196 alin. (1) litera „a” , art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă modificările tehnice ale proiectului „ Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de apă uzată în comuna Rodna, județul Bistrița – Năsăud ”, potrivit dispoziției de șantier nr.3/ /2023, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Reprezentantul legal al comunei Rodna pentru relația cu AFIR în derularea Proiectului este, potrivit legii,domnul Grapini Valentin – Iosif, primarul comunei Rodna, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Rodna,prin aparatul său de specialitate.

Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rodna în ședința ordinară, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(1) , alin.(3) litera „g” și alin.(4), coroborat cu prevederile art.5 litera „cc” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de **14** voturi « pentru », - voturi « împotrivă », - « abțineri » din numărul de **14** consilieri prezenți.

Art.5. – Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și prin publicare pe site-ul: www.comunarodna.ro, la secțiunea Monitorul Oficial Local și se va comunica în termenul prevăzut de lege , prin grija secretarului general al comunei Rodna, cu :

- Primarul comunei Rodna;
- Compartimentul buget – finanțe, contabilitate,administrativ și economic;
- Serviciul pentru implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile din cadrul Primăriei comunei Rodna ;
- Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, Centru Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 NV Satu – Mare;
- Instituția Prefectului –Județul Bistrița –Năsăud , P-ța Petru Rareș, nr.1, județul Bistrița – Năsăud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MOROZAN DORIN - LEONTIN




CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
NACU RODICA



**OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI APĂ
UZATĂ ÎN COMUNA RODNA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**

**MODIFICĂRILE TEHNICE ALE PROIECTULUI “EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE APA UZATA IN COMUNA RODNA, JUDEȚUL
BISTRITA-NASAUD”, CONFORM DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR.3/2023**

Conform dispoziției nr.3/2023 s-au modificat următoarele:

1.1. Tronsoane afectate de dispoziția de șantier nr. 3 - Rețeaua de apă:

**1.1.1. Tronson CO-APA-2A (lungime totală cf. PT :3475m, Lungime afectata prin DS 3:
3475m)**

- Se re pozi ționează în plan rețeaua în ampriza drumului pentru evitarea unor obstacole și simplificarea tehnologiei de execuție, în conformitate cu planul de situație;
 - Se re pozi ționează în plan hidranții în conformitate cu planul de situație;
 - Se re pozi ționează traversările în conformitate cu planul de situație în vederea corelării cu lucrările de modernizare a drumului și cu alte obstacole identificate în teren;
 - Se re pozi ționează în plan căminele de vane în conformitate cu planul de situație;
- Având în vedere constrângerile identificate în teren precizate mai sus, pe tronsonul afectat prin dispoziție sunt necesare următoarele renunțări/suplimentări:
- Din cei 3475 m de rețea prevăzuți în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului CO-APA-2A afectat prin dispoziție se execută 3248.7 m și se renunță la 226.3 m rețea de PEID De110 diferență rezultată în urma re pozi ționării;
 - Din cele 11 buc cămine de vane prevăzute în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului CO-APA-2A afectat prin dispoziție, se execută 9 buc cămine de vane și se renunță la 2 buc cămine de vane.
 - Din cele 9 buc vane de secționare prevăzute în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului COAPA-2A afectat prin dispoziție, se execută 7 buc vane de secționare și se renunță la 2 buc vane de secționare.
 - Din cei 18 buc de hidranți prevăzuți în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2A afectat prin dispoziție se execută 15 buc și se renunță la 3 hidranți.
 - Din cele 3 buc de instalații de aerisire prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului COAPA-2A afectat prin dispoziție se execută 3 buc și se renunță la 3 instalații de aerisire, aerisirea fiind realizată prin intermediul hidranților.
 - Din cele 65 buc de branșamente prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2A afectat prin dispoziție se execută 67 buc și se suplimentează cu 2 de branșamente la rețea.
 - Din cei 260 m de conductă de branșament prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului

CO-APA-2A afectat prin dispoziție se execută 268 m și se suplimenteaza cu 8 m de conductă de branșament De25.

- Din cei 17 m de conductă de țevă de protecție pentru traversări prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2A afectat prin dispoziție se execută 31,5 m și se suplimentează 14.5 m de teava de protecție pentru traversări.

TRONSON CO-APA-2A (De 110 PN10)						
Index	Lucrare	UM	Cant. PT	Cant. DS 3	Cant. DS1+DS2+DS 3	Diferente
1	Lungime tronson	ml	3475	3248.7	3248.7	-226.3
1.1	<u>Extindere retea de apa</u>					
1.1.2	<u>Constructii</u>					
1.1.2.1	Camine din beton, hidroizolate cu piese detrecere	buc	11	9	9	-2
1.1.3	<u>Instalatii Sanitare</u>					
1.1.3.1	Conducta PEID PN10De160	ml			0	0
1.1.3.2	Conducta PEID PN10De110	ml	3475	3248.7	3248.7	-226.3
1.1.3.3	Conducta PEID PN6De110	ml			0	0
1.1.3.4	Conducta PEID PN6 De63	ml			0	0
1.1.3.6	Hidranti supraterani dn80 mm	buc	18	15	15	-3
1.1.3.7	Vane de sectionare	buc	9	7	7	-2
1.1.3.8	Instalatie de aerisire	buc	6	3	3	-3
1.1.3.9	Instalatie de golire		1	1	1	0
1.1.3.10	Instalatie de reducere apresiunii				0	0
1.2	<u>Bransamente apa</u>					
1.2.2	<u>Constructii</u>					
1.2.2.1	Camine apometru	buc	65	67	67	2
1.2.3	<u>Instalatii Sanitare</u>					
1.2.3.1	Conducta PEID , PE 100 SDR17 PN 10 De 25 mm	ml	260	268	268	8
1.3	<u>Subtraversari retea apa</u>					

1.3.1	Subtraversare forajorizontal APA	m	0	0	0	0
1.3.2	Lungime totala teava	m	17	31.5	31.5	14.5

1.1.2. Tronson CO-APA-2B (lungime totală cf. PT :227 m, Lungime afectata prin DS 3:

227m)

- Se repositionează în plan rețeaua în ampriza drumului pentru evitarea unor obstacole și simplificarea tehnologiei de execuție, în conformitate cu planul de situație;
 - Se repositionează traversările în conformitate cu planul de situație în vederea corelării cu lucrările de modernizare a drumului și cu alte obstacole identificate în teren;
 - Se repositionează în plan brașamentele în conformitate cu planul de situație;
- Având în vedere constrângerile identificate în teren precizate mai sus, pe tronsonul afectat prin dispoziție sunt necesare următoarele renunțări/suplimentări:
- Din cei 227 m de rețea prevăzuți în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului CO-APA-2B afectat prin dispoziție se execută 640 m și se suplimentează cu 413 m rețea de PEID De63 diferență rezultată în urma repositionării;
 - Din cele 2 buc vane de secționare prevăzute în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului COAPA-2B afectat prin dispoziție, se execută 0 buc vane de secționare și se renunță la 2 buc vane de secționare.
 - Din cele 8 buc de brașamente prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2B afectat prin dispoziție se execută 23 buc și se suplimentează cu 15 de brașamente la rețea.
 - Din cei 32 m de conductă de brașament prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2B afectat prin dispoziție se execută 92 m și se suplimenteaza cu 60 m de conductă de brașament De25.
 - Din cei 18 m de conductă de țevă de protecție pentru traversări prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2B afectat prin dispoziție se execută 0 m și se renunță la 18 m de teava de protecție pentru traversări.

TRONSON CO-APA-2B (De 63 PN6)						
Index	Lucrare	UM	Cant. PT	Cant. DS 3	Cant. DS3	Diferente
1	Lungime tronson	ml	227	640	640	413
<u>1.1</u>	<u>Extindere retea de apa</u>					
<u>1.1.2</u>	<u>Constructii</u>					

1.1.2.1	Camine din beton, hidroizolate cu piese de trecere	buc			0	0
1.1.3	<u>Instalatii Sanitare</u>					
1.1.3.1	Conducta PEID PN10ml De160				0	0
1.1.3.2	Conducta PEID PN10ml De110				0	0
1.1.3.3	Conducta PEID PN6ml De110				0	0
1.1.3.4	Conducta PEID PN6ml De63		227	640	640	413
1.1.3.6	Hidranti supraterani dn80 mm	buc			0	0
1.1.3.7	Vane de sectionare	buc	2	0	0	-2
1.1.3.8	Instalatie de aerisire	buc			0	0
1.1.3.9	Instalatie de golire				0	0
1.1.3.10	Instalatie de reducere a presiunii				0	0
1.2	<u>Bransamente apa</u>					
1.2.2	<u>Constructii</u>					
1.2.2.1	Camine apometru	buc	8	23	23	15
1.2.3	<u>Instalatii Sanitare</u>					
1.2.3.1	Conducta PEID , PE 100ml SDR17 PN 10 De 25 mm		32	92	92	60
1.3	<u>Subtraversari retea apa</u>					

1.3.1	Subtraversare forajorizontal APA	m	18	0	0	-18
1.3.2	Lungime totala teava	m	18	17.5	17.5	-0.5

1.1.3. Tronson CO-APA-2C (lungime totală cf. PT :371 m, Lungime afectata prin DS 3: 371 m)

- Se repositionează în plan rețeaua în ampriza drumului pentru evitarea unor obstacole și simplificarea tehnologiei de execuție, în conformitate cu planul de situație;
- Se repositionează traversările în conformitate cu planul de situație în vederea corelării cu lucrările de modernizare a drumului și cu alte obstacole identificate în teren;
- Se repositionează în plan bransamentele în conformitate cu planul de situație;

Având în vedere constrângerile identificate în teren precizate mai sus, pe tronsonul afectat prin dispoziție sunt necesare următoarele renunțări/suplimentări:

- Din cei 371 m de rețea prevăzuți în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului CO-APA-2C afectat prin dispoziție se execută 279.9 m și se renunță la 91.1 m rețea de PEID De63 diferență rezultată în urma repositionării;
- Din cele 2 buc vane de secționare prevăzute în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului COAPA-2C afectat prin dispoziție, se execută 0 buc vane de secționare și se renunță la 2 buc vane de secționare.
- Din cele 16 buc de bransamente prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2C afectat prin dispoziție se execută 4 buc și se renunță la 12 de bransamente la rețea.
- Din cei 64 m de conductă de bransament prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2C afectat prin dispoziție se execută 16 m și se renunță la 48 m de conductă de bransament De25.
- Din cei 16 m de conductă de țevă de protecție pentru traversări prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2C afectat prin dispoziție se execută 17 m și se suplimentează 1 m de teava de protecție pentru traversări.

TRONSON CO-APA-2C (De 63 PN6)						
Index	Lucrare	UM	Cant. PT	Cant. DS 3	Cant. DS3	Diferente
1	Lungime tronson	ml	371	279.9	279.9	-91.1
1.1	<u>Extindere retea de apa</u>					
1.1.2	<u>Constructii</u>					

1.1.2.1	Camine din beton, hidroizolate cu piese de trecere	buc			0	0
1.1.3	<u>Instalatii Sanitare</u>					
1.1.3.1	Conducta PEID PN10De160	ml			0	0
1.1.3.2	Conducta PEID PN10 De110	ml			0	0
1.1.3.3	Conducta PEID PN6De110	ml			0	0
1.1.3.4	Conducta PEID PN6 De63	ml	371	279.9	279.9	-91.1
1.1.3.6	Hidranti supraterani dn80 mm	buc			0	0
1.1.3.7	Vane de sectionare	buc	2		0	-2
1.1.3.8	Instalatie de aerisire	buc			0	0
1.1.3.9	Instalatie de golire				0	0
1.1.3.10	Instalatie de reducere apresiunii				0	0
1.2	<u>Bransamente apa</u>					
1.2.2	<u>Constructii</u>					
1.2.2.1	Camine apometru	buc	16	4	4	-12
1.2.3	<u>Instalatii Sanitare</u>					
1.2.3.1	Conducta PEID , PE 100 SDR17 PN 10 De 25 mm	ml	64	16	16	-48
1.3	<u>Subtraversari retea apa</u>					
1.3.1	Subtraversare forajorizontal APA	m	16	0	0	-16
1.3.2	Lungime totala teava	m	16	17	17	1

1.1.4. Tronson CO-APA-2D (lungime totală cf. PT :514 m, Lungime afectata prin DS 3: 514)

- Se repositionează în plan rețeaua în ampriza drumului pentru evitarea unor obstacole și simplificarea tehnologiei de execuție, în conformitate cu planul de situație;
 - Se repositionează traversările în conformitate cu planul de situație în vederea corelării cu lucrările de modernizare a drumului și cu alte obstacole identificate în teren;
 - Se repositionează în plan bransamentele în conformitate cu planul de situație;
- Având în vedere constrângerile identificate în teren precizate mai sus, pe tronsonul afectat prin dispoziție sunt necesare următoarele renunțări/suplimentări:
- Din cei 514 m de rețea prevăzuți în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului CO-APA-2D afectat prin dispoziție se execută 50.4 m și se renunță la 463.6 m rețea de PEID De63 diferență

rezultată în urma re poziționării;

- Din cele 2 buc vane de secționare prevăzute în proiectul tehnic, pe sectorul tronsonului COAPA-2D afectat prin dispoziție, se execută 0 buc vane de secționare și se renunță la 2 buc vane de secționare.
- Din cei 18 m de conductă de țevă de protecție pentru traversări prevăzute în proiectul tehnic pe sectorul tronsonului CO-APA-2D afectat prin dispoziție se execută 0 m și se renunță la 18 m de teava de protecție pentru traversări.
- Se renunță la straturile asfaltice de BAD20 respectiv BA16, nefiind necesare refaceri cu asfalt.

TRONSON CO-APA-2D (De 63 PN6)						
Index	Lucrare	U M	Can t.PT	Can t.DS 3	Cant. DS3	Diferente
1	Lungime tronson	ml	514	50.4	50.4	-463.6
1.1	<u>Extindere retea de apa</u>					
1.1.2	<u>Constructii</u>					
1.1.2.1	Camine din beton, hidroizolate cu piese detrecere	buc			0	0
1.1.3	<u>Instalatii Sanitare</u>					
1.1.3.1	Conducta PEID PN10De160	ml			0	0
1.1.3.2	Conducta PEID PN10De110	ml			0	0
1.1.3.3	Conducta PEID PN6De110	ml			0	0
1.1.3.4	Conducta PEID PN6 De63	ml	514	50.4	50.4	-463.6
1.1.3.6	Hidranti supraterani dn80 mm	buc			0	0
1.1.3.7	Vane de sectionare	buc	2		0	-2
1.1.3.8	Instalatie de aerisire	buc			0	0
1.1.3.9	Instalatie de golire				0	0
1.1.3.10	Instalatie de reducere apresiunii				0	0
1.2	<u>Bransamente apa</u>					
1.2.2	<u>Constructii</u>					
1.2.2.1	Camine apometru	buc	3	3	3	0
1.2.3	<u>Instalatii Sanitare</u>					
1.2.3.1	Conducta PEID , PE 100 SDR17 PN 10 De 25 mm	ml	12	12	12	0
1.3	<u>Subtraversari retea apa</u>					

1.3.1	Subtraversare forajorizontal APA	m	18	0	0	-18
1.3.2	Lungime totala teava	m	18	0	0	-18

1.2. Lucrări afectate de dispoziția de șantier nr. 3 – Amenajarea terenului

1.2.1. Consolidări necesare în zona captării și a rezervorului de înmagazinare R1

- Având în vedere profilul albiei și stabilitatea malurilor cursului de apă la momentul atacării lucrărilor din zona captării proiectate, este necesară prelungirea lucrărilor de de calibrare și consolidare a malurilor cursului de apă Izvorul Roșu atât în amonte cât și în aval de poziția pe care este amplasată captarea, după cum urmează:
 - Consolidare taluz mal stâng amonte cu anrocamente, lungime 11 m, înălțime 2.5 m.
 - Consolidare taluz mal stâng aval cu anrocamente, lungime 20 m, înălțime 3.2 m
 - Consolidare taluz mal drept aval cu anrocamente, lungime 70 m, înălțime 3.4 m
- În cadrul ședințelor de lucru s-a stabilit relocarea poziției rezervorului de înmagazinare R1 pe un nou amplasament identificat de către Beneficiar care asigură condiții mai favorabile amplasării rezervorului față de amplasamentul identificat inițial, situat la cca. 160 m în amonte de acesta, pe malul stâng al râului; Astfel se dispune modificarea poziției rezervorului de înmagazinare R1 pe noua poziție, coordonate (măsurate în axul rezervorului): $X = 487150.525$
 $Y = 665425.048$. Pentru realizarea platformei pentru amplasarea rezervorului R1 este necesară consolidarea taluzului aval și amonte de rezervor. Astfel, se dispune suplimentarea cu următoarele lucrări:
 - Consolidare taluz cu anrocamente, lungime 15 m, înălțime 3.5 m.
 - Consolidare taluz aval cu anrocamente, lungime 32 m, înălțime 3.5 m

Modificarea lucrărilor nu afectează funcționalitatea sistemului și nu aduc costuri suplimentare proiectului. Aceste modificări au ca scop adaptarea la teren a lucrărilor proiectate și corelarea cu alte proiecte în implementare, precum și corelarea cu rețelele existente în amplasament

Președinde de ședință
Morozan Dorin Leontin




Contrasemnează
Secretarul general al comunei Rodna
Nacu Rodica

